



ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/ว. ๙๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.เหมืองจี้
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้าน
บวกมะกั บ้างฝ่ายแป้น หมู่ที่ ๔ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๖ สาย

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะได้ดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติเพื่อใช้เงินเหลือจ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลท์ติก-
คอนกรีต สายทางบ้านบวกมะกั บ้างฝ่ายแป้น หมู่ที่ ๔ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
จำนวน ๖ สาย ตามรายละเอียดดังนี้

ชอย ๑ จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๘ เมตร

- ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร

ชอย ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร

ชอย ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร

ชอย ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร

ชอย ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

ชอย ๖ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖ เมตร

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติฯ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้า-
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๕,๙๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้า-
พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

/บัดนี้ ...

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้รับทราบเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการคำนวณราคา
กลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ
โทร. ๐ - ๕๓๐๐ - ๓๔๔๒ ต่อ ๑๕
โทรสาร. ๐ - ๕๓๐๐-๓๐๔๓
เว็บไซต์ [www. muangjee.go.th](http://www.muangjee.go.th)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านบวภะมัง
 ซอยที่ 1. จำนวน 2 ช่วง
 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 358 เมตร
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร
 ซอยที่ 2. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร
 ซอยที่ 3. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร
 ซอยที่ 4. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร
 ซอยที่ 5. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร
 ซอยที่ 6. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านบวภะมัง หมู่ 4 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 ระยะสายทาง 0.887 กม. ระยะดำเนินการ 0.887

แบบเลขที่ ทล-7-601, ทล-7-201, ทล-3-110, มจ.-ข12/2562 ประมาณราคา 25 กรกฎาคม 2562


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หินคลุกบดอัดแน่น)	125.00	ลบ.ม.	624.25	624.25	78,031.25	1.3624	850.47	106,308.75	หนา 20 ซม.
2	งานผิวทาง									
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	3,014	ตร.ม.	13.32	13.32	40,146.48	1.3624	18.14	54,673.96	
	2.3 Para Asphaltic Concrete	-		-	-	-	-	-	-	
	Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	- ซม.
	Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,014	ตร.ม.	217.99	217.99	657,021.86	1.3624	296.98	895,097.72	4 ซม.
3	งานตีเส้นจราจร									
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	177	ตร.ม.	248.28	248.28	43,945.56	1.3624	338.25	59,870.25	2 เส้น 10 ซม.
	ยอดยกไป					819,145.15			1,115,950.68	
	คิดเป็นราคากลาง								1,115,900.00	


(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	819,145.15
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ได้ตรวจสอบรายละเอียดในประมาณราคากลาง
 ก่อสร้างนี้แล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

ลงชื่อ 
 (นายจรัญชัย จายเขียว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประธานกรรมการ

เห็นชอบ
 ลงชื่อ 
 (นางสาวสายสมร ศิริษะ)
 ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ลงชื่อ 
 (นายภัทรวุฒิ สุขประเสริฐ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ

อนุมัติ
 ลงชื่อ 
 (นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)
 นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

ลงชื่อ 
 (นายชัชวาล ชันชะวะ)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 กรรมการ