



ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/ว. ๒๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.เหมืองจี้
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้างประชาสัมพันธืราคาากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ศพอส.)

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคาากลางฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ศพอส.) ขนาดกว้าง
๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๑๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ/ราคาากลางเป็นเงิน ๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาท-
ถ้วน-) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้กำหนดราคาากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้รับทราบเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ราคาากลางของคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ

โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร. ๐-๕๓๐๐-๓๐๔๓

เว็บไซต์ [www. muangjeemunicipality.go.th](http://www.muangjeemunicipality.go.th)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเขตนัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	992,254.07	
สรุป	รวมเป็นเงิน	992,254.07	บาท
	ขอคิดราคากลาง	992,000.00	บาท
ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




(นายจรัสจักร์ จายเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ



(นายฐิติพงษ์ ศรีนวลใหญ่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ




(นายชัชวาล ชันสะวะ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวสายสมร ศิริชะ)

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ลงชื่อ



(นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

2820.02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเขตวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	239,302.12	1.3048	312,241.41	
2	หมวดงานหลังคา และปิดหน้าจั่วหลังคา	61,719.86	1.3048	80,532.07	
3	หมวดงานฝ้าเพดาน	43,624.95	1.3048	56,921.83	
4	หมวดงานผนัง	108,415.43	1.3048	141,460.45	
5	หมวดงานผิวพื้น	49,939.59	1.3048	65,161.18	
6	หมวดงานประตู และหน้าต่าง	27,321.25	1.3048	35,648.77	
7	หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	26,904.86	1.3048	35,105.46	
8	หมวดงานสี	41,060.62	1.3048	53,575.90	
9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด	13,580.00	1.3048	17,719.18	
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	23,036.93	1.3048	30,058.59	
11	หมวดงานระบบไฟฟ้า	27,153.00	1.3048	35,429.23	
12	หมวดงานครุภัณฑ์	120,000.00	1.0700	128,400.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				992,254.07	

ผู้ประมาณการ



(นายจรงค์ ฉายเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ ภายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

แบบเลขที่ -

แบบ ป ร 4
แผ่นที่ 1/9

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
สรุปราคา									
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน	-	-	-	-	239,302.12	
2	หมวดงานหลังคา และปิดหน้าจั่วหลังคา	1.00	งาน	-	-	-	-	61,719.86	
3	หมวดงานฝ้าเพดาน	1.00	งาน	-	-	-	-	43,624.95	
4	หมวดงานผนัง	1.00	งาน	-	-	-	-	108,415.43	
5	หมวดงานฉาบพื้น	1.00	งาน	-	-	-	-	49,939.59	
6	หมวดงานประตู และหน้าต่าง	1.00	งาน	-	-	-	-	27,321.25	
7	หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	-	-	-	-	26,904.86	
8	หมวดงานสี	1.00	งาน	-	-	-	-	41,060.62	
9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	-	-	-	-	13,580.00	
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	-	-	-	23,036.93	
11	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	-	-	27,153.00	
12	หมวดงานครุภัณฑ์	1.00	งาน	-	-	-	-	120,000.00	
								782,058.61	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านชดชวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรัสพันธ์ จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

แบบ ป ร 4
แผ่นที่ 29

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเดินชุดพร้อมถมกลับ	58.14	ลบ.ม	-	-	125.00	7,267.50	7,267.50	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	33.79	ลบ.ม	1,463.19	49,441.19	391.00	13,211.89	62,653.08	
1.3	คอนกรีตหยาบ	2.74	ลบ.ม	1,456.29	3,990.23	306.00	838.44	4,828.67	
1.4	ทรายหยาบถมรองกันหลุมฐานราก	3.42	ลบ.ม	377.57	1,291.29	91.00	311.22	1,602.51	
1.5	ทรายหยาบถมรองพื้น	40.00	ลบ.ม	377.57	15,102.80	99.00	3,960.00	19,062.80	
1.6	ไม้แบบ	70.03	ลบ.ฟ.	472.90	33,117.19	-	-	33,117.19	
	1.6.1 ไม้รั้วดแบบ	21.01	ลบ.ฟ.	472.90	9,935.63	-	-	9,935.63	
	1.6.2 ตะปู	35.00	กก.	26.35	922.25	-	-	922.25	
	1.6.3 ค่าแรงไม้แบบ	140.06	ตร.ม.	-	-	133.00	18,627.98	18,627.98	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.7.1 RB 6 มม. SR.24	0.09768	ตัน	19,969.62	1,950.63	4,100.00	400.49	2,351.12	
	1.7.2 RB 9 มม. SR.24	-	ตัน	19,133.91	-	3,300.00	-	-	
	1.7.3 DB 12 มม. SD.40	0.06446	ตัน	18,754.04	1,208.89	3,300.00	212.72	1,421.61	
	1.7.4 ตะแครงเหล็ก 4 มม. @0.20 ม.#	179.88	ตร.ม.	24.61	4,426.85	5.00	899.40	5,326.25	
	1.7.5 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.00	กก.	24.82	124.10	-	-	124.10	
1.8	งานโครงสร้างหลังคา เหล็กชุบพอรณ								
	1.8.1 เหล็กตัวชี้ 75x45x15x2.3 มม.	255.00	เมตร	72.12	18,390.60	-	-	18,390.60	

แบบแสดงรายการงบการเงินงบงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านชดวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองขี้ อำเภอมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 3/9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองขี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรัสภักดิ์ ฉายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.8.2 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	337.00	เมตร	90.89	30,629.93	-	-	30,629.93	
	1.8.3 เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	6.25	เมตร	120.00	750.00	-	-	750.00	
	1.8.4 ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างหลังคา	2,229.09	กก.	-	-	10.00	22,290.90	22,290.90	
	รวมราคารายการที่ 1				171,281.58		68,020.54	239,302.12	
2	หมวดงานหลังคา และปิดหน้าจั่วหลังคา								
2.1	กระเบื้องถูกทุกลอนใหญ่ ขนาด 0.50x1.20 ม. ทน 5 มม. สีแดง	463.00	แผ่น	63.36	29,335.68	-	-	29,335.68	
2.2	ครอปสัน	56.00	แผ่น	59.82	3,349.92	-	-	3,349.92	
2.3	ค่าแรงงานหลังคากระเบื้อง	204.40	ตร.ม.	-	-	50.00	10,220.00	10,220.00	
2.4	ปิดหน้าจั่วหลังคา ไม้สำเร็จรูป (สีของพื้น) ขนาด 20x300x0.8 ซม.	15.00	ตร.ม.	380.00	5,700.00	69.00	1,035.00	6,735.00	
2.4	ไม้เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป (สีของพื้น) ขนาด 20x300x1.6 ซม.	64.50	ม.	60.12	3,877.74	-	-	3,877.74	
2.5	ไม้ปิดกันฝน ไม้สำเร็จรูป (สีของพื้น) ขนาด 15x300x0.8 ซม.	64.50	ม.	18.07	1,165.52	-	-	1,165.52	
2.6	ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย และปิดลอน ไม้สำเร็จรูป	64.50	ม.	-	-	73.00	4,708.50	4,708.50	
2.7	รางน้ำตะแคง สังกะสี	9.80	ม.	130.00	1,274.00	25.00	245.00	1,519.00	
2.8	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง สกรู 4 นิ้ว	490.00	ตัว	1.65	808.50	-	-	808.50	
	รวมราคารายการที่ 2				45,511.36		16,208.50	61,719.86	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

แบบ ป ร 4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านชดวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองสี อำเภอมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 4/9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองสี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรัญกร ใจเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานฝ้าเพดาน								
3.1	ฝ้าเพดาน ฝ 1	108.00	ตร.ม.	93.49	10,096.92	75.00	8,100.00	18,196.92	
3.2	ฝ้าเพดาน ฝ 2	11.08	ตร.ม.	119.41	1,323.06	75.00	831.00	2,154.06	
3.3	ฝ้าชายคา ฝ 2	61.48	ตร.ม.	119.41	7,341.33	75.00	4,611.00	11,952.33	
3.3	บุแผ่นฉนวนกันความร้อน หน้า 3 นิ้ว	108.00	ตร.ม.	79.83	8,621.64	25.00	2,700.00	11,321.64	
	รวมรายการที่ 3				27,382.95		16,242.00	43,624.95	
4	หมวดงานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	133.40	ตร.ม.	132.53	17,679.50	84.00	11,205.60	28,885.10	
4.2	ฉาบปูนเรียบ (ผนัง)	273.20	ตร.ม.	64.97	17,749.80	82.00	22,402.40	40,152.20	
4.3	ฉาบปูนเรียบ (โครงสร้าง ค.ส.ล.)	44.90	ตร.ม.	64.97	2,917.15	100.00	4,490.00	7,407.15	
4.4	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ	38.75	ตร.ม.	213.46	8,271.58	166.00	6,432.50	14,704.08	
4.5	เสาเอ็น และคานทับหลัง ค.ส.ล.	119.00	ม.	101.10	12,030.90	44.00	5,236.00	17,266.90	
	รวมรายการที่ 4				58,648.93		49,766.50	108,415.43	
5	หมวดงานฉาบพื้น								
5.1	ฉาบพื้น พ1	95.85	ตร.ม.	217.51	20,848.33	158.00	15,144.30	35,992.63	
5.2	ฉาบพื้น พ2	9.70	ตร.ม.	256.25	2,466.63	158.00	1,532.60	4,018.23	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

แบบ ป ร 4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเขตรัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 5/9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรัสรักษ์ จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
5.3	ผิวพื้น พ3	25.27	ตร.ม.	197.76	4,997.40	99.00	2,501.73	7,499.13	
5.4	ผิวพื้น พ4	60.74	ตร.ม.	-	-	40.00	2,429.60	2,429.60	
	รวมราคารายการที่ 5				28,331.36		21,608.23	49,939.59	
6	หมวดงานประณีต และหน้าต่าง								
6.1	ป 1 ชุดประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.70 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	วัสดุ + แรง
6.2	ป 2 ชุดประตูบาน พีวีซี ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	380.00	760.00	3,460.00	
6.3	น 1 ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.50 x 1.10 ม.	8.00	ชุด	1,900.00	15,200.00	-	-	15,200.00	วัสดุ + แรง
6.4	น 2 ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมขนาด 0.35 x 0.50 ม. กระจกไม่เคลือบสี	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	30.63	61.25	2,461.25	
	รวมราคารายการที่ 6				26,500.00		821.25	27,321.25	
7	หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ชุด								
7.1	โถชักโครกแบบนั่งราຍ	2.00	ชุด	1,822.43	3,644.86	450.00	900.00	4,544.86	
7.2	สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	129.91	259.82	70.00	140.00	399.82	
7.3	อ่างล้างหน้าชนิด แขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	943.92	1,887.84	450.00	900.00	2,787.84	
7.4	กระจกเงา กรอบพลาสติก	2.00	ชุด	185.98	371.96	70.00	140.00	511.96	
7.5	ตู้ระบายน้้ำทิ้งแบบติดกั้น	2.00	ชุด	140.19	280.38	75.00	150.00	430.38	
7.6	ราวทรงตัวรูปตัว T ที่ สแตนเลส	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	70.00	140.00	3,140.00	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหมอตัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรัสกร จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 6/9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
7.7	วางทรงตัวเบ้าประตูเหล็ก สแตนเลส	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	70.00	140.00	2,640.00	
7.8	วางทรงตัวสำหรับช่างล้างหน้า สแตนเลส	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	105.00	210.00	11,210.00	
7.9	วางทรงตัวรูปตัวแอล สแตนเลส	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00	
	รวมรายการที่ 7				24,044.86		2,860.00	26,904.86	
8	หมวดงานสี								
8.1	งานทาสีน้ำพลาสติก ทาภายใน	241.50	ตร.ม	34.74	8,390.68	30.00	7,245.00	15,635.68	
8.2	งานทาสีน้ำพลาสติก ทาภายนอก	111.36	ตร.ม	41.80	4,655.29	34.00	3,786.24	8,441.53	
8.3	งานทาสีทาเชิงชายไม้สำเร็จ	15.16	ตร.ม	41.80	633.64	34.00	515.36	1,149.00	
8.4	งานทาสีทาปิดหน้าजूไม้สำเร็จ	15.00	ตร.ม	-	-	34.00	510.00	510.00	
8.5	งานทาสีโครงหลังคาเหล็กรูปทรง	263.08	ตร.ม	23.25	6,116.61	35.00	9,207.80	15,324.41	
	รวมรายการที่ 8				19,796.22		21,264.40	41,060.62	
9	หมวดงานเปิดประตู								
9.1	วางทางลาด และวางเฉลียง สแตนเลส	9.70	ม.	1,400.00	13,580.00	-	-	13,580.00	วัดที่ + แสง
	รวมรายการที่ 9				13,580.00		-	13,580.00	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านชดวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคาจากสัญญา นายจรัสรัทธ์ จงเขี้ยว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ -

แบบ ปจ.4
แผ่นที่ 8/9

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	10.3.1 บ่อกรอะ และบ่อซึม	1.00	จุด	2,331.28	2,331.28	2,004.18	2,004.18	4,335.46	
	10.3.2 บ่อไซมัน ค.ส.ล.	1.00	บ่อ	7,500.00	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
					15,347.75		7,689.18	23,036.93	
11	หมวดคานาระบบไฟฟ้า								
11.1	แผงย่อยและชอรัคิตเบรกเกอร์								
	11.1.1 ตู้ MDB (กั้นชุด) ขนาด 4 ช่อง	1.00	Set	1,850.00	1,850.00	400.00	400.00	2,250.00	
11.2	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	11.2.1 สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม.	200.00	เมตร	3.37	674.00	5.00	1,000.00	1,674.00	
	11.2.2 สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม.	300.00	เมตร	5.13	1,539.00	7.00	2,100.00	3,639.00	
	11.2.3 สายไฟฟ้า THW - A 25 ตร.มม.	100.00	เมตร	12.00	1,200.00	25.00	2,500.00	3,700.00	
	11.2.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 3/8 นิ้ว สีเหลือง	120.00	เมตร	35.00	4,200.00	20.00	2,400.00	6,600.00	
	11.2.5 ซ็อกตอ อุปกรณ์ยึด และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	LOT	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
11.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	11.3.1 ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ หลอด 1-36 W	9.00	Set	215.00	1,935.00	115.00	1,035.00	2,970.00	
	11.3.2 ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ หลอด 1-18 W	5.00	Set	180.00	900.00	150.00	750.00	1,650.00	
11.4	สวิทช์ เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	11.4.1 สวิทช์ทางเดียว 1 ตัว 1 ช่อง 10 A 250 V	3.00	Set	80.00	240.00	115.00	345.00	585.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลหนองซู้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองซู้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรัสศรี ายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 99

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
	11.4.2 สวิตช์ทางเดียว 2 ตัว 2 ช่อง 10 A 250 V	2.00	Set	100.00	200.00	115.00	230.00	430.00	
	11.4.3 สวิตช์ทางเดียว 3 ตัว 3 ช่อง 10 A 250 V	1.00	Set	120.00	120.00	115.00	115.00	235.00	
	11.4.4 เต้าเสียบแบบฝังผนัง แบบมีกราวด์	12.00	Set	45.00	540.00	90.00	1,080.00	1,620.00	
					15,198.00		11,955.00	27,153.00	
12	หมวดงานครุภัณฑ์								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	4.00	เครื่อง	30,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	งบราคา 20,000 ปีที่อยู่								
					120,000.00			120,000.00	

ผู้ประมาณการ

(นายจรัสศรี ายเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเขาค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ตำแหน่งผู้ควบคุมงานช่าง นายจรงค์ ภายเที่ยง

แบบเลขที่ -

แบบ ป.ร.4
แผ่นที่ 1/1

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป่อซีเมนต์								
1	งานดินซุก	10.30	ลบ.ม	-	-	125.00	1,287.50	1,287.50	
2	คอนกรีตหยาบ	0.19	ลบ.ม	1,456.29	276.70	306.00	58.14	334.84	
3	วงป่อซีเมนต์ ศก. 1.20 เมตร	8.00	ใบ	200.00	1,600.00	60.00	480.00	2,080.00	
4	ฝาปิดวงป่อซีเมนต์ ศก. 1.20 เมตร	2.00	ผ.ก	180.00	360.00	54.00	108.00	468.00	
5	เหล็กเส้น RB 6 มม. SR.24	0.00257	ตัน	19,969.62	51.32	4,100.00	10.54	61.86	
6	ท่อระบายอากาศ								
	6.1 ท่อพีวีซี 50 มม. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	เมตร	14.80	29.60	30.00	60.00	89.60	
	6.2 ท่อพีวีซี 50 มม. 1/2 นิ้ว	2.00	ตัน	6.83	13.66	-	-	13.66	
	รวมราคา				2,331.28		2,004.18	4,335.46	

ผู้ประมาณการ

(นายจรงค์ ภายเที่ยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง