

ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/ว ๑๒๑๘



สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๕๑๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ่งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ลพ.ถ. ๓๕๑๓๙ สายเลียบบ้านน้ำทา บ้านฝายแป้น หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านป่าตัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคากลางฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๓๕๑๓๙ สายเลียบบ้านน้ำทา บ้านฝายแป้น หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านป่าตัน หมู่ที่ ๑๐
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
(-แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๖,๘๑๐.๙๘ บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์-) ดังนั้น
เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ราคา
กลางดังกล่าวให้รับทราบต่อไป

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พนันทร

(พนันทร พุฒิเศรษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ

โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร. ๐-๕๓๐๐-๓๐๔๓

เว็บไซต์ www.muangjeemunicipality.go.th

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 35139 สายเลียบน้ำทา บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านป่าตัน หมู่ที่ 10
 งานที่ทำ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 35139 สายเลียบน้ำทา บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านป่าตัน หมู่ที่ 10 (จำนวน 2 ช่วง)
 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 385.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่

ประมาณราคา 14 กันยายน 2569


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อผิวคสล.เดิม (ชนทั้ง)	ตร.ม.				1.3642		
	1.2 งานรื้อผิวลูกรังเดิม (ชนทั้ง)	ลบ.ม.				1.3642		
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	81.50	451.86	36,826.59	1.3642	616.43	50,239.05
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,630.00	396.94	647,006.09	1.3642	541.50	882,645.00
	2.2 งานรอยต่อตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	163.00	194.18	31,651.95	1.3642	264.91	43,180.33
	2.3 งานรอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	54.33	226.18	12,289.32	1.3642	308.56	16,765.09
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.				1.3642		
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกรดแต่ง	ลบ.ม.	31.13	93.77	2,918.59	1.3642	127.92	3,981.51
รวมราคางานก่อสร้าง					730,692.54			996,810.98
คิดเป็นราคางบประมาณ								996,810.98
(เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)								

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	730,692.54
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
 (นายณัฐวุฒิ ห่อห่อ)

 ผู้อำนวยการกองช่าง

 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิฑิตพงษ์ ศรีนวลใหญ่)

 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธณบดี โพธิ์ศิริ)

 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง